

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 сентября 2020г.

№ 157

О проведении пробного протапливания
теплоснабжающими организациями
на территории МО Сосновское сельское поселение

В связи с завершением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2020-2021 годов и в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области».

1. Руководителям теплоснабжающих организаций, а именно: МУП «Теплосеть Сосново» ООО «Петербургтеплоэнерго», ЗАО «СосновоАгроПромТехника», АО «Северное» обеспечить проведение пробного протапливания зданий всех назначений на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение в течении 3-х суток (72 часов) в соответствии с утвержденным графиком опробования систем теплоснабжения (Приложение).

2. Руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить выполнение работ на теплоисточнике в соответствии с п. 4.8 постановления Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 в период первых суток.

3. Руководителям муниципальных учреждений, управляющих организаций произвести работы по опробованию внутренних систем теплоснабжения в соответствии с п. 4,10, 4,11, 4,12, 4,13, 4,14, постановления Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 в период вторых суток.


4. Руководителям УК своевременно оповестить потребителей о сроках проведения пробного протапливания.

5. Руководителям УК о всех неисправностях, возникших при проведении пробного протапливания, своевременно информировать теплоснабжающие организации и администрацию муниципального образования Сосновское сельское поселение, принимать меры по их устранению.

6. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте муниципального образования Сосновское сельское поселение.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации МО
Сосновское сельское поселение



Д.Л. Соколов

исп. Сивуров Д.Н.

Разослано дело -2 прокуратура -1, теплоснабж.орг.- 4, управляющие орг - 2

График проведения пробного протапливания
на котельных обеспечивающих жилой фонд и объекты социально-бытового назначения
МО Сосновское сельское поселение

1. В котельных выполняют работы по сборке схем теплофикационного оборудования, расконсервированию и опробованию оборудования, максимально допустимому заполнению баков аккумуляторов, заполнению водой и постановке под давление подающего и обратного трубопровода тепловых сетей и установлению циркуляции.
2. На внутридомовых системах производятся работы по установке пускового положения арматуры, сливу консервирующей воды домовых систем методом вытеснения со сливом в канализацию и заполнению подводящих трубопроводов и систем теплоснабжения сетевой водой, наличию поверенных контрольно-измерительных приборов и регуляторов. Обеспечивается постоянное наблюдение за воздухоотборниками.

1. МУП «Теплосеть Сосново»	22.09.19-24.09.19
2. ООО «Петербургтеплоэнерго»	22.09.19 -24.09.19
3. ЗАО «СосновоАгроПромТехника»	22.09.19- 24.09.19
4. АО «Северное»	22.09.19-24.09.19